



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Allegato Verbale della Conferenza ei Servizi n. 1/2015

Oggetto: Parere inerente al rinvio e richiesta di documentazione integrativa

PARERE DEL RESPONSABILE

Dall'esame degli elaborati progettuali che compongono la documentazione allegata alla richiesta di variante all'autorizzazione per il piano di ripristino della cava di breccia denominata "Val di Merse", presentata dalla ditta ITALCAVE srl:

- VISTE le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico ed in generale delle specifiche norme vigenti in materia;

- CONSIDERATO che la variante proposta per il progetto in esame prevede modifiche sostanziali rispetto a quanto preventivamente autorizzato di cui alla autorizzazione Comunale n° 01/2014, rilasciata in data 18.07.2014, relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del 2° lotto e completamento dei lavori di ripristino ambientale del 1° lotto.

- VISTO il contenuto del parere di rinvio ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato in data 23.06.2015 dalla dott.ssa Geol. Sandra Grassi, consulente del Comune di Monteriggioni;

si esprime parere di sospensione del procedimento in argomento facendo richiesta dei seguenti elaborati integrativi:

-Planimetria e sezioni di dettaglio dell'area nord della cava e del piazzale, nella fase finale del ripristino (termine Fase B), per comprendere meglio i rapporti plano-altimetrici tra l'area ricolmata e la Strada S.R.2 Cassia; si ritiene infatti necessario verificare che esista una protezione tra la direzione generale di deflusso dell'area ricolmata e la Strada SR 2 Cassia, e che non esistano superfici o piani inclinati di materiale riportato, potenzialmente instabile, con pendenza rivolta verso la Strada SR2 Cassia;

-Relativamente alla stabilità dei fronti di accumulo del materiale della ripiena, nelle fasi intermedie di messa in posto, sarà necessario verificare e specificare quali siano le altezze e le inclinazioni massime da adottare, in funzione delle caratteristiche geotecniche dei materiali.

-Relativamente al deflusso delle acque di scorrimento superficiale, pur tenendo conto della regimazione idraulica prevista nella fase finale del ripristino, si chiede una specifica Verifica idraulica, con stima della Portata di deflusso max. attesa alla sezione di chiusura dell'area e verifica della sufficienza della sezione del sottopasso sotto la SR 2 Cassia, rispetto alla Portata massima attesa proveniente dall'area rimodellata, secondo il progetto proposto.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Si ritiene infatti necessario verificare che le portate massime attese, provenienti dalle opere di regimazione in progetto, in uscita dall'area di cava, siano compatibili con le opere idrauliche presenti e non determinino fenomeni di esondazione, erosione o ristagno, prima di essere ricondotte nel reticolo idrografico naturale ed in corrispondenza della viabilità stradale.

-In relazione alla rinaturalizzazione dell'area, si chiede di chiarire quale sia lo spessore di terreno vegetale da rimettere in posto e di rappresentare graficamente dove esso sia attualmente accumulato in attesa di essere utilizzato.

Inoltre, vista la complessità dell'intervento contenete modifiche sostanziali al progetto autorizzato che possono produrre effetti significativi comportanti decise alterazioni sull'ambiente si prospetta necessario sottoporre il presente progetto di variante a nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Responsabile dell'Area
Assetto del Territorio e Attività Produttive
Ing. Paolo Giuliani

